Arotri

あ ろ と り

-三重アロー通信-

2026


vol.09

ぴったり納まるには理由（わけ）がある！
職人の手仕事が生み出す自社加工の裏側

工事で必要な材料がすべて既製品で揃えられるわけではありません。
お客様の設置スペースに合わせて寸法を測り、設置する機器に合わせて自社の工場で職人がひとつひとつ作成します。



ある物件のLPG気化器の入替計画により、80mmのﾌﾗﾝｼﾞが必要となりました。既製品がないので自社工場にて内作していきます！







切断した配管とﾌﾗﾝｼﾞを溶接作業で合わせます。隙間、傾き、角度に細心の注意を払い集中して溶接します。冷やすときは亀裂が入らないよう雑巾に水を含ませかけながらゆっくりと冷やします。







溶接が終わったら、いよいよ大切な検査の時間です！ 溶接したフランジに空気圧をかけ、専用の機器でガス漏れがないかを徹底的にチェックします。 何回やっても、この瞬間は一番緊張します……！ でも、完璧に溶接できていたおかげで今回も無事に一発合格でした！











自社工場で精密加工した特注80mmフランジを、現場のLPG気化器へ隙間なく完璧に接合した様子です。ガス配管ならではの厳格な気密性も、製作から据え付けまで自社で品質を管理することで確実にクリアしています。

工場で丹念に積み重ねる溶接や加工の精度は、現場での確実な施工と、何物にも代えがたい設備の安全に直結しています。完成した配管の外見からは分からない1ミリの差にこそ、私たちの誇りと誠実さがあります。





「任せて安心」と言っていただける存在であり続けるため、私たちはこれからも自社加工の強みを磨き、確かな品質と信頼をお届けしてまいります。

Arotri -三重アローの"aro"と3という意の“tri”を合わせた造語です-

AroTri

Miearo SDGs Project×Miearo健康経営

社内安全パトロール







当社では安全確保のため、定期的に安全衛生委員会による社内安全パトロールを実施しています。
今回は全国安全週間にあわせて7月3日に実施しました。
協力会社さんと一緒に行う工事のなかで、KY活動や熱中症対策、墜落転落防止対策、災害防止対策の取り組み状況について確認しました。











高所作業の現場ではより一層の安全確認が必要です。一つ一つしっかり確認することが無事故無災害につながります。

整理整頓もきちんとされているか確認します。



工事前より綺麗に✨
をモットーに！

安全パトロールを行うことで、協力会社の皆様とも密にコミュニケーションを図り、現場一丸となってゼロ災害の職場環境を守り抜いています。
『安全はすべての基本』を胸に、これからも信頼する協力会社の皆様と共に、より質の高い仕事を目指してまいります。

救急救命講習を実施！

～もしもの時に命を守る技術を学ぶ～




力いっぱい
リズムよく続ける
のは結構大変💦


7月に消防署より講師を招いて当社の事務所で救急救命講習を実施しました。

昨今の災害が多い中、緊急時に少しでもできることを！
社員一同が真剣なまなざしでAEDの操作や心肺蘇生法を学びました。

知識だけでなく、いざという時にためらわず行動できる勇気と対応力を身につける、大変貴重な機会となりました。







救命入門コース参加証をいただきました！
裏には心肺蘇生のポイントが記載されています。



congratulation！



当社の社員がパートナー企業より、現場での無災害の表彰されました！！これからも全社員無事故無災害で頑張ります！

株式会社 三重アロー
〒510-0043三重県四日市市南納屋町15-18
TEL 059-351-5373
FAX 059-351-5382
https://miearo.com/

SUSTAINABLE DEVELOPMENT GOALS

1970 55 ANNIVERSARY 2025

おかげさまで三重アローは55周年を迎えました。これからも技術とまごころをお届けしつづけます。